

RELAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Zona di scambio, parcheggio, marciapiede e segnaletica stradale

La zona di scambio ed i nuovi parcheggi pubblici, posti uno lungo via Goldoni e uno lungo via Vespucci, sono stati progettati con materiali e modalità concordate con l'Ufficio Tecnico servizio Lavori Pubblici.

Sarà realizzata la massicciata in arido di cava, lo strato di stabilizzato, il bynder ed il tappeto di usura. Per i marciapiedi, dopo la massicciata e lo stabilizzato sarà realizzato un massetto in c.a. con rete elettrosaldata ed il tappeto d'usura.

E' stata prevista la segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, in conformità al Nuovo Codice della Strada, anche per le opere relative a persone portatrici di handicap.

Illuminazione pubblica

I due nuovi parcheggi pubblici e la nuova area a verde attrezzato saranno dotati di idoneo impianto di illuminazione, completo di plinti, pali in acciaio, armatura, cavi ecc.

Saranno installati n. 6 pali luce singoli e n. 2 pali luce doppi 8.

I pali avranno altezza fuori terra pari a 8,00 m., con morsettiera per doppio isolamento, completi di apparecchio testa palo tipo 06 ITALO S05, con lampada a LED di potenza variabile (vedi grafico allegato).

Fognatura acque meteoriche

Sarà realizzata una nuova fognatura per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dai nuovi parcheggi asfaltati, con collegamento all'esistente fognatura acque meteoriche di via Vespucci.

Dopo lo scavo sarà eseguita la posa di una tubazione in cemento, diametro interno di 800 mm, su letto di ghiaia o risetta e di dieci griglie in ghisa carrabile.

Verde pubblico

Sarà realizzata una nuova area a verde, in parte libera ed in parte attrezzata, con l'installazione di tre giochi per bambini.

E' prevista la realizzazione di una rete a maglia sciolta plastificata verde, h = 1,50 m., alta da terra 0,15 m.

il tecnico incaricato

Geom. Ciatti Lorenzo

